

CAPITOLATO

Ripristino dei meccanismi di apertura automatica del cancello principale, ingresso Sede e accesso garage, presso la Sede ISPRA di Ozzano dell'Emilia (BO)

1. OGGETTO DELLA FORNITURA:

Data la vetustà dei meccanismi automatici degli accessi, Cancelli principali, ingresso edificio Sede e accesso garage, si rende necessario il loro ripristino per garantirne la piena efficienza.

Il cancello scorrevole dell'accesso alla Sede di Ozzano dell'Emilia, attualmente è motorizzato FAAC, Cod. 109837, Mod. 844 ER Z 16;

La Sede ha come accesso, nr due porte scorrevoli, motorizzate BESAM;

Il garage ha per accesso, porta basculante motorizzata APRIMATIC TYPE AT 50 B 7;

Tali meccanismi obsoleti, non garantiscono il corretto funzionamento, pertanto ISPRA ha la necessità di ripristinare e riqualificare gli accessi, previa sostituzione dei motori.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE E GESTIONE DELLA PRESTAZIONE:

- ✓ Predisposizione della valutazione del rischio specifico riguardo alle attività da svolgere.
- ✓ - Rimozione dei vecchi motori e meccanismi a servizio dei vari accessi, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
- ✓ - Fornitura in opera di nuovi motori e meccanismi di apertura aventi caratteristiche uguali o superiori a quelli esistenti e devono rispondere a tutte le normative vigenti e devono essere certificate in conformità, secondo la regola dell'arte.
- ✓ - La ditta dovrà provvedere alla pulizia, carteggiatura e verniciatura a smalto, delle parti in metallo arrugginite e ripristino o sostituzione di guide, cerniere, serrature e quanto altro necessario;
- ✓ - L'operazione di intervento, dovrà essere organizzato con cronoprogramma condiviso ed autorizzato da ISPRA e con la presenza di personale addetto alla sorveglianza.
- ✓ - La ditta, previo sopralluogo, dovrà esporre tutte le necessità e predisposizioni non previste nel contratto, necessarie per la realizzazione dei lavori.

- ✓ - Al termine dei lavori, la ditta dovrà lasciare i locali interessati, puliti e privi di ogni materiale di risulta.

3. LUOGO DI ESECUZIONE:

I lavori saranno svolti presso la sede ISPRA di Ozzano dell'Emilia (BO) in via Cà Fornacetta 9.

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE:

Il tempo utile per la fornitura e posa in opera dei nuovi motori e meccanismi, nonché il ripristino e la riqualificazione di porte e cancelli è di gg 30 normali e consecutivi, dalla firma del contratto.

5. TEMPI DI CONSEGNA/ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE:

I termini contrattuali decorrono dalla data di stipulazione del contratto e firma del verbale di inizio attività e termineranno alla firma del verbale di fine attività a cura del direttore dell'esecuzione del contratto

6. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL: metalmeccanica industria / impiantistica, salva l'indicazione di un diverso contratto collettivo con tutele equivalenti da parte dell'operatore economico in sede di offerta.

7. SUBAPPALTO

L'appalto è consentito senza limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice. La cessione del contratto di appalto, nonché l'integrale affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte comportano la nullità del contratto stesso.

8. FATTURAZIONE: FREQUENZA E PAGAMENTO

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP, attestato per le procedure sottosoglia comunitaria dal certificato di regolare esecuzione e per le procedure sopra soglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità.

Allegato "INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI"

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Piero Genovesi